设综甲级A122000185



全年
夏季
冬季

建(构)筑物一览表

建构筑物序号	建筑名称	建筑层数 原规划	建筑层数 调整后	占地面积(m2) 原规划	占地面积(m2) 调整后	地上建筑面积(m2) 原规划	地上建筑面积(m2) 调整后	地下建筑面积(m2) 原规划	地下建筑面积(m2) 调整后	计容面积(m2) 原规划	计容面积(m2) 调整后	地上建筑高度(m) 原规划	地上建筑高度(m) 调整后	地下建筑高度 原规划	地下建筑高度 调整后	永安构筑物分类	耐火等级	备注
一、主厂房建筑																		
1#	主厂房	3	1~4	13385.0	13450.0	36500.0	38100.0	/	/	51000.0	50600.0	53.5	53.3	/	/	T	二级	占地面积和建筑面积重新核算。
2#	集中控制楼	1局部4	1局部4	723.2	723.2	2520.0	2520.0	/	/	2520.0	2520.0	23.5	23.4	/	/	T	二级	
二、辅助建筑																		
3#	空压机房及除尘器配电间	2	2局部2	662.8	662.8	1117.7	1117.7	/	/	1117.7	1117.7	14.5	14.5	/	/	T	二级	
4#	引风机室	1	1	1792.5	1792.5	1792.5	1792.5	/	/	3585.0	3585.0	12.5	12.5	/	/	T	二级	
5#	柴油发电机室	1	1	138.3	138.3	138.3	138.3	/	/	138.3	138.3	7.2	7.2	/	/	T	二级	
三、化学水建筑																		
6#	4*3t/h除水地及公用泵房	地上1 地下1	地上1 地下1	1067.1	1067.1	591.0	591.0	1067.1	1067.1	1082.1	1082.1	9.4	9.4	4.3	4.3	戊	二级	
7#	综合车间	1局部2	1局部2	2050.3	2052.3	2448.2	2448.2	/	/	3564.8	3564.8	9.8	9.8	/	/	I	二级	
28#	污泥间	地上1 地下1	地上1 地下1	146.1	146.1	146.1	146.1	61.0	61.0	146.1	146.1	7.4	7.4	3.9	3.5	戊	二级	
1#	高压变进出	/	/	645.5	645.5	/	/	/	/	645.5	645.5	9.8	9.8	/	/	/	/	
8#	化学水箱(12个)	/	/	1056.0	933.0	/	/	/	/	1056.0	933.0	16.6.9	16.1'6.9	/	/	/	/	本次规划本期占地面积以水箱组计算，原规划以本期建筑计算，本期高度最高为16m。
9#	凝结水精处理再生间	1	1	344.5	344.5	344.5	344.5	/	/	689.0	689.0	12.5	12.5	/	/	T	二级	
10#	机械通风综合车间	3	1~3	400.0	400.0	748.6	748.6	/	/	748.6	748.6	20.4	20.4	/	/	戊	二级	
32#	综合工程楼(12个)	1	1	61.6	94.5	/	/	/	/	61.6	94.5	26.6	26.6	/	/	戊	二级	
27#	生活污水处理站	1	1	854.0	854.0	854.0	854.0	/	/	1308.0	1308.0	8.7	8.7	/	/	戊	二级	
四、除灰系统和输灰设备建筑																		
11#	除尘器材料间（2个）	/	/	3875.0	3875.0	/	/	/	/	/	/	11.5	11.5	/	/	/	/	
13#	灯检中新原点收化灰、灰渣储烟道	1局部2	1局部2	997.1	997.1	1249.7	1240.7	/	/	2237.8	2237.8	15.2	15.2	/	/	T	二级	
14#	灯检中新除尘器收灰间	1局部4	1局部4	909.5	909.5	1540.3	1540.3	/	/	2349.8	2349.8	23.4	23.4	/	/	T	二级	
29#	石子储仓	1	1	83.0	83.0	/	/	/	/	83.0	83.0	6.3	6.3	/	/	丙	二级	
30#	灰库(2座)	3	3	411.0	411.0	/	/	/	/	1645.0	1645.0	30.9	30.9	/	/	/	二级	
33#	混合过筛	/	/	265.0	265.0	/	/	/	/	354.0	354.0	15.0	23.2	/	/	/	/	
15#	烟囱	/	/	461.2	334.5	/	/	/	/	461.2	334.5	210.3	210.3	/	/	T	二级	原规划占地面积未计入烟下道氧面积。
五、水工设施及水建筑																		
16#	循环水泵房	地上1 地下1	地上1 地下1	805.2	961.2	805.2	691.0	691.0	699.0	654.9	1100.0	12.5	12.5	4.5	4.5	T	二级	原规划占地面积未计入地下道氧面积。
17#	雨水泵房	地上1 地下1	地上1 地下1	67.3	67.3	67.3	67.3	64.0	64.0	67.3	67.3	9.4	9.4	7.1	6.2	戊	二级	原规划地下建筑高度计入了水加成氧厚度，本次规划地下建筑高度不计入生活污水处理厂区。原规划占地面积0.0平方米现调整后为1.1平方米。本次规划冷却塔占地面积以1跨风筒设每排计算，总干水箱数水箱与点型冷点，共计填上底风高度取为0.3m厚度。
18#	自然通风冷却塔(2座)	/	/	12222.4	9732.0	/	/	/	/	12222.4	9732.0	131.3	131.0	/	/	戊	三级	
27#	生产用水净水器外架台	地上1 地下1	地上1 地下1	19.4	19.4	19.4	19.4	16.2	18.2	19.4	19.4	4.2	4.2	6.0	4.3	戊	二级	原规划地下建筑高度计入了水加成氧厚度，本次规划地下道氧高度不计入生活水处理厂区。
六、电气建筑																		
19#	220kV变/GIS室及网络继电器室	1	1	810.0	819.0	810.0	810.0	/	/	1364.0	1364.0	13.2	13.2	/	/	T	二级	
20#	输煤配电间	1	1	168.0	168.0	159.0	159.0	/	/	159.0	159.0	6.7	6.7	/	/	丙	二级	
21#	全压器设备区				3320.0						3320.0		6.3			丙	一级	新增
七、辅助建筑																		
22#	输煤栈桥(合计)	/	/	2650.0	1490.3	/	/	/	/	2650.0	1490.3	43.9	43.9	/	/	丙	一级	原规划占地面积重复计入了其他相应建筑的占地面积
23#	除铁间(C-1A线路)	1	1	93.0	90.0	93.0	90.0	/	/	93.0	90.0	7.8	7.8	/	/	丙	二级	占地面积和建筑面积重新核算。
24#	除铁间(C-1A线路)	1	1	42.0	42.0	42.0	42.0	/	/	42.0	41.0	7.9	7.9	/	/	丙	二级	
25#	输煤转间(C-2A线路)	1	1	79.0	79.0	81.6	81.6	/	/	79.0	81.6	7.5	7.5	/	/	丙	二级	占地面积和建筑面积重新核算。
26#	入炉煤采样间及检算室	3	1~3	162.9	162.9	413.2	451.0	/	/	413.2	451.0	22.0	22.0	/	/	丙	二级	占地面积和建筑面积重新核算。
24#	碎煤机室	地上3 地下1	地上3~9 地下1	678.5	678.5	1222.5	1013.9	615.0	610.0	1701.0	1423.9	21.7	21.7	7.5	7.5	丙	二级	原规划地上建筑面积中空部分未扣除。
31#	T-1转运站	/	/	280.0	280.0	/	/	/	/	280.0	280.0	38.0	38.0	/	/	丙	二级	
八、其他建筑																		
8#	厂区管廊	/	/	4071.6	3128.6	/	/	/	/	4071.6	3128.6	11.1	11.1	/	/	/	/	本项在变压器设备区内管廊的占地面积，都计入变压器设备区的占地面积，在厂区管廊占地面积中不再重复计入。
				56243.6	49459.9	53092.1	52527.6	2316.3	2319.3	79597.3	76940.9							

主要技术经济指标表

序号	项 目	单位	数值	备注
1	厂区用地面积	m^2	117311	
2	总建筑面积	m^2	54846.9	地上建筑面积：52527.6 m^2 地下建筑面积：2319.3 m^2
3	计容建筑面积	m^2	96940.0	
4	建(构)筑物占地面积	m^2	49400.9	
5	容积率		0.83	
6	建筑系数	%	42.11	
7	绿地率	%	14.9	

图 例

序号	名 称	图 例	序号	名 称	图 例
1	规划建构筑物		6	现状道路	
2	现状建构筑物		7	综合管架	
3	规划围墙		8	用地边界	
4	室内地坪标高	192.00	9	场地标高	+191.7 191.4
5	规划道路及标高	191.30	10	坐标标注（大地2000坐标系）	X=4862818.96 Y=42546308.98

说明：

1. 项目位于龙潭源详规单元内，吉林热电厂厂区内，遵义路南侧。
2. 遵义路规划道路红线宽度为40米，规划建筑后退规划道路红线距离不小于32米，本项目距离规划道路红线36.61米。
3. 依据《民航吉林监管局关于国能吉林热电厂"等容量替代"规划2×350MW热电联产项目净空高度的审核意见》民航吉监局函[2022]57号文件要求，地块内拟建各类建筑物顶面（包括作业高度）绝对标高不得超过406米。本项目最高建构筑物为烟囱210米，小于净空高度。
4. 本项目与吉林热电厂共用主要交通出入口。
5. 图中尺寸均以米计。
6. 本图依据业主提供于2026年7月测绘的地形图绘制，采用2000国家大地坐标系。
7. 本项目建构筑物防火间距以及火灾危险性类别依据GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、DL/T 5032-2018《火力发电厂总图运输设计规范》。《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

吉存

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
出图专用章(1)
证书编号:2200018
吉林省住房和城乡建设厅核准

建字第220203202400616460号附图
变更
吉林市规划和自然资源局
2026年08月27日-2028年08月26日

CEPDC 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
Northeast Electric Power Design Institute Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group

国能吉林热电厂"等容量替代"规划2×350MW热电联产项目 | 设计阶段

批准		厂区总平面及竖向布置图
审核		
校核		
设计		
比例	1:1000	图号

版权所有 不得复制