

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021年大中型水库移民后期扶持项目
五家子村路灯工程

标段：2021年大中型水库移民后期扶持
项目五家子村路灯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	1325.4			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按规范要求，夯填 2. 填方来源：原土	m3	1239.1			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石 2. 运距：投标人自行考虑	m3	86.3			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	86.3			
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢筋，钢板 2. 规格：钢板400*400*10mm, 24mm、12mm钢筋	t	5.13			
6	040802001001	电杆组立	1. 名称：成套太阳能路灯 2. 规格：高度6m 3. 材质：灯杆为热镀锌（外表喷塑处理） 4. 光源种类：LED, 125W 5. 其他：上部装太阳能电池板，灯杆下装设蓄电池。 6. 接地极：角钢接地极∠50*50*5 7. 接地母线敷设：扁钢-40*4	根	141			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2021年大中型水库移民后期扶持
项目五家子村路灯工程

标段：2021年大中型水库移民后期扶持项目
五家子村路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费 (含远程监控和 考勤打卡费)						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加 费						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	雨季施工增加费						
6	041109004002	冬季施工增加费						
7	041109006001	地上、地下设施 、建筑物的临时 保护设施						
8	041109007001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
9	04B002	工程定位复测费						
10	04B003	市政工程施工干 扰费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2021年大中型水库移民后期扶持项目五家子村路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

