

清单编制说明

一、项目概况

1、工程名称：吉林市昌邑区 2024 年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

2、建设单位：吉林市昌邑区农村水利管理中心站

二、编制范围

设计范围内：吉林市昌邑区 2024 年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目。

三、编制依据

（一）吉林泓瀚水利水电勘测设计有限公司提供的施工图、实施方案；

（二）吉林璟盛工程项目管理咨询有限公司编制的工程量清单；

（三）中华人民共和国住房和城乡建设部，建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

（四）中华人民共和国住房和城乡建设部，房屋建筑工程与装饰工程工程量清单计算规范（GB50845-2013）；

（五）中华人民共和国住房和城乡建设部，水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）

《水利水电建筑工程预算定额》（2002 年）；

《水利水电工程施工机械台班费定额》(2002 年)；

水利部水利工程营改增-办水总【2016】132 号文件；

水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知-办水总【2019】132 号；

上述未尽事项，以工程量清单计价规范、计价管理办法以及有关的法律、法规、建设行政主管部门发布的文件为准。

四、税金税率

增值税税率执行吉林省住房和城乡建设厅文件{吉建造[2019]3 号}规定执行。

五、特别说明

1、自然地理条件、施工现场情况、交通运输情况以现场探勘为准。

2、清单中设定了部分主要材料价格为暂估价，作为确定清单综合单价依据，各投标单位报价时按此价格进行组价，结算评审时按照施工期实际价格(或甲乙双方共同采购并经甲方确认的**发票材料价格**)据实调整材料差价，综合单价固定不变；若中标单位不按照此价格组价，结算评审单位结算评审时有权按此价格调整中标结算综合单价，见《材料暂估价表》；

3、预留金：

详见其他项目清单《预留金》，该费用投标报价时如数填列其他项目清单报价中，不得将该笔金额分解在分类分项工程量清

单计价表中的单价中，否则作为废标处理；该笔金额用在设计深度不足及内容不完善、变更签证、材料价差等清单外项目，剩余金额归建设单位所有。

4、清单工程量按现有最终版本图纸估算工程量，结算时按实际完成验收合格工程量调整，拆除工程、隐蔽工程需要留影像资料，便于结算；

5、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；

6、风险系数未记取，投标报价如果记取风险费用，结算评审时调整风险费率为零，据此调减相应综合单价；

7、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。报价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

8、投标报价时，规费中“五险一金”正常记取。

9、各单位工程投标报价均不能超过该单位工程的招标控制价。

10、投标单位进行投标报价组价时，执行以下相关定额及取费标准：

吉林省住房和城乡建设厅. 吉林省建筑工程计价定额（JLJD-JZ-2019）

吉林省住房和城乡建设厅. 吉林省装饰工程计价定额

(JLJD-SZ-2019)

吉林省住房和城乡建设厅. 吉林省安装工程计价定额
(JLJD-AZ-2019)

吉林省住房和城乡建设厅. 水利工程工程量清单计价规范
(GB50501-2007)

《水利水电建筑工程预算定额》(2002 年);

《水利水电工程施工机械台班费定额》(2002 年);

水利部水利工程营改增-办水总【2016】132 号文件;

水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知-办水总【2019】132 号;

吉林省住房和城乡建设厅. 吉林省建设工程费用定额
(JLJD-FY-2019) 信息价参考吉林市建筑经济管理处, 工程造价
信息 2024/4 月。

《吉林省住房和城乡建设厅关于调整定额人工综合工日单价和定额机械费的通知》(吉建造[2021]648 号文);

11、本工程量清单说明应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

12、本说明未尽事项, 以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及相关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

吉林中臻工程管理有限公司

2024 年 5 月 21 日

吉林市昌邑区2024年水利工程
维修养护省级水利发展补助资
金项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造 价 咨 询 人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 审 人：_____

编 制 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1	一	第一部分 建筑工程						
1.1	(一)	黑牛圈水库						
1.1.1	500101001001	集装箱房24m²	1. 名称:集装箱房 2. 规格: 3950mmX6000mm(长X宽) 3. 装饰面为1.6mm厚一体橡塑地板 4. 材质 SGH340 镀锌冷轧型钢主梁框架, 75mm 厚 “S” 型口彩钢岩棉夹心板墙面, 钢制防火防盗一体门一樘, 精品塑钢窗, 屋面板为白灰色 0.6mm 厚镀铝锌彩钢板, 内设 100mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔	m2	24			
1.1.2	2	地基						
1.1.2.1	500101001002	场地平整	1. 名称:场地平整	m2	37.08			
1.1.2.2	500104001003	混凝土板	1. 部位及类型: 地面砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求: 商品砼	m3	5.562			
1.1.2.3	500103001004	模板	1. 名称:混凝土模板	m2	3.71			
1.1.3	3	办公配套设备		套	1			
1.1.3.1	500103002005	1.2*2.0m单人床	1. 名称:单人床 2. 规格: 1.2*2.0m 3. 材质: 实木	张	1			
1.1.3.2	500103003006	1.8*0.85*0.39m档案柜	1. 名称:档案柜 2. 规格: 1.8*0.85*0.39m	个	1			
1.1.3.3	500103003007	办公桌椅一套	1. 名称:办公桌 2. 材质: 实木	套	1			
1.1.4	4	水法规宣传牌、巡视检查、责任人牌、水库概况牌		块	4			
1.1.4.1	500103004007	公示牌	1. 名称:公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	4			
1.1.4.2	500101029103	土方开挖	1. 名称:土方开挖	m3	14.86			
1.1.4.3	500101030104	土方回填	1. 名称:土方回填 2. 密度要求: 满足设计和规范要求	m3	13.2			
1.1.4.4	500104002010	素砼 (C30)	1. 部位及类型: 砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比: 30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求: 商品砼	m3	1.6			
1.1.4.5	500103005011	模板	1. 名称:混凝土模板	m2	12.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.1.4.6	500103019033	监测设施名牌	1.名称:监测设施名牌 2.尺寸:0.4m*0.2m 3.材质:钢板	块	5			
1.1.4.7	500103006012	制度类标识标牌	1.名称:制度类标识标牌 2.尺寸:0.8m*0.6m 3.材质:亚克力板	块	5			
1.1.4.8	500103008014	巡查工作线路指引	1.名称:巡查工作线路指引 2.地面喷漆	项	1			
1.1.5	5	警示类标识标牌		块	4			
1.1.5.1	500103009015	警示牌	1.名称:警示牌 2.尺寸:0.7*0.5 3.材质:钢结构	块	4			
1.1.5.2	500101019076	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	4.61			
1.1.5.3	500101020077	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求:满足设计和规范要求	m3	3.41			
1.1.5.4	500104003018	素砼 (C30)	1.部位及类型:砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求:商品砼	m3	1.2			
1.1.5.5	500103010019	模板	1.名称:混凝土模板	m2	6.8			
1.1.5.6	500103011020	汛限水位标线	1.注明水位高程和对应的库容。 2.采用钢板1m*2m喷漆,安装牢固防冲刷,数字清晰,标准统一规范	块	3			
1.2	(二)	前娘庙水库						
1.2.1	500103012021	集装箱房24m²	1.名称:集装箱房 2.规格:3950mmX6000mm(长X宽) 3.装饰面为1.6mm厚一体橡塑地板 4.材质 SGH340 镀锌冷轧型钢主梁框架,75mm 厚“S”型口彩钢岩棉夹心板墙面,钢制防火防盗一体门一樘,精品塑钢窗,屋面板为白灰色 0.6mm 厚镀铝锌彩钢板,内设 100mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔	m2	24			
1.2.2	2	地基						
1.2.2.1	500101006022	场地平整	1.名称:场地平整	m2	37.08			
1.2.2.2	500104004023	混凝土板	1.部位及类型:地面砼 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求:商品砼	m3	5.562			
1.2.2.3	500103013024	模板	1.名称:混凝土模板	m2	3.71			
1.2.3	3	办公配套设备		套	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.3.1	500103014025	1.2*2.0m单人床	1.名称:单人床 2.规格: 1.2*2.0m 3.材质: 实木	张	1			
1.2.3.2	500103015026	1.8*0.85*0.39m档案柜	1.名称:档案柜 2.规格: 1.8*0.85*0.39m	个	1			
1.2.3.3	500103015027	办公桌椅一套	1.名称:办公桌 2.材质: 实木	套	1			
1.2.4	4	水法规宣传牌、巡视检查、责任人牌、水库概况牌		块	4			
1.2.4.1	500103016027	公示牌	1.名称:公示牌 2.采用直径为 76 毫米、厚 3 毫米的不锈钢钢管 3.面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	4			
1.2.4.2	500101029103	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	14.86			
1.2.4.3	500101030104	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求: 满足设计和规范要求	m3	13.2			
1.2.4.4	500104005030	素砼 (C30)	1.部位及类型: 砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比: C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求: 商品砼	m3	1.6			
1.2.4.5	500103017031	模板	1.名称:混凝土模板	m2	12.8			
1.2.4.6	500103018032	制度类标识标牌	1.名称:制度类标识标牌 2.尺寸: 0.8m*0.6m 3.材质: 亚克力板	块	5			
1.2.4.7	500103019033	监测设施名牌	1.名称:监测设施名牌 2.尺寸: 0.4m*0.2m 3.材质: 钢板	块	5			
1.2.4.8	500103020034	巡查工作线路指引	1.名称:巡查工作线路指引 2.地面喷漆	项	1			
1.2.5	5	警示类标识标牌		块	4			
1.2.5.1	500103009015	警示牌	1.名称:警示牌 2.尺寸: 0.7*0.5 3.材质: 钢结构	块	4			
1.2.5.2	500101019076	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	4.61			
1.2.5.3	500101020077	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求: 满足设计和规范要求	m3	3.41			
1.2.5.4	500104006038	素砼 (C30)	1.部位及类型: 砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比: C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求: 商品砼	m3	1.2			
1.2.5.5	500103022039	模板	1.名称:混凝土模板	m2	6.8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.2.5.6	500103023040	汛限水位标线	1. 注明水位高程和对应的库容。 2. 采用钢板1m*2m喷漆，安装牢固防冲刷，数字清晰，标准统一规范	块	3			
1.3	(三)	小唐水库						
1.3.1	500103024041	集装箱房24m²	1. 名称:集装箱房 2. 规格: 3950mmX6000mm(长X宽) 3. 装饰面为1.6mm厚一体橡塑地板 4. 材质 SGH340 镀锌冷轧型钢主梁框架, 75mm 厚 “S” 型口彩钢岩棉夹心板墙面, 钢制防火防盗一体门一樘, 精品塑钢窗, 屋面板为白灰色 0.6mm 厚镀铝锌彩钢板, 内设 100mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔	m2	24			
1.3.2	2	地基						
1.3.2.1	500101011042	场地平整	1. 名称:场地平整	m2	37.08			
1.3.2.2	500104007043	混凝土板	1. 部位及类型: 地面砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求: 商品砼	m3	5.562			
1.3.2.3	500103025044	模板	1. 名称:混凝土模板	m2	3.71			
1.3.3	3	办公配套设备		套	1			
1.3.3.1	500103026045	1.2*2.0m单人床	1. 名称:单人床 2. 规格: 1.2*2.0m 3. 材质: 实木	张	1			
1.3.3.2	500103027046	1.8*0.85*0.39m档案柜	1. 名称:档案柜 2. 规格: 1.8*0.85*0.39m	个	1			
1.3.3.3	500103027047	办公桌椅一套	1. 名称:办公桌 2. 材质: 实木	套	1			
1.3.4	4	水法规宣传牌、巡视检查、责任人牌、水库概况牌		块	4			
1.3.4.1	500103028047	公示牌	1. 名称:公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	4			
1.3.4.2	500101029103	土方开挖	1. 名称:土方开挖	m3	14.86			
1.3.4.3	500101030104	土方回填	1. 名称:土方回填 2. 密度要求: 满足设计和规范要求	m3	13.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.3.4.4	500104008050	素砼（C30）	1. 部位及类型：砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	1.6			
1.3.4.5	500103029051	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	12.8			
1.3.4.6	500103030052	制度类标识标牌	1. 名称：制度类标识标牌 2. 尺寸：0.8m*0.6m 3. 材质：亚克力板	块	5			
1.3.4.7	500103031053	监测设施名牌	1. 名称：监测设施名牌 2. 尺寸：0.4m*0.2m 3. 材质：钢板	块	5			
1.3.4.8	500103032054	巡查工作线路指引	1. 名称：巡查工作线路指引 2. 地面喷漆	项	1			
1.3.5	5	警示类标识标牌		块	4			
1.3.5.1	500103009015	警示牌	1. 名称：警示牌 2. 尺寸：0.7*0.5 3. 材质：钢结构	块	4			
1.3.5.2	500101019076	土方开挖	1. 名称：土方开挖	m3	4.61			
1.3.5.3	500101020077	土方回填	1. 名称：土方回填 2. 密度要求：满足设计和规范要求	m3	3.41			
1.3.5.4	500104009058	素砼（C30）	1. 部位及类型：砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	1.2			
1.3.5.5	500103034059	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	6.8			
1.3.5.6	500103035060	汛限水位标线	1. 注明水位高程和对应的库容。 2. 采用钢板1m*2m喷漆，安装牢固防冲刷，数字清晰，标准统一规范	块	3			
1.4	(四)	沙家沟水库						
1.4.1	500103036061	集装箱房24m²	1. 名称：集装箱房 2. 规格：3950mmX6000mm(长X宽) 3. 装饰面为1.6mm厚一体橡塑地板 4. 材质 SGH340 镀锌冷轧型钢主梁框架，75mm 厚“S”型口彩钢岩棉夹心板墙面，钢制防火防盗一体门一樘，精品塑钢窗，屋面板为白灰色 0.6mm 厚镀锌彩钢板，内设 100mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔	m2	24			
1.4.2	2	地基						
1.4.2.1	500101016062	场地平整	1. 名称：场地平整	m2	37.08			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.4.2.2	500104010063	混凝土板	1. 部位及类型：地面砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	5.562			
1.4.2.3	500103037064	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	3.71			
1.4.3	3	办公配套设备		套	1			
1.4.3.1	500103038065	1.2*2.0m单人床	1. 名称：单人床 2. 规格：1.2*2.0m 3. 材质：实木	张	1			
1.4.3.2	500103039066	1.8*0.85*0.39m档案柜	1. 名称：档案柜 2. 规格：1.8*0.85*0.39m	个	1			
1.4.3.3	500103039067	办公桌椅一套	1. 名称：办公桌 2. 材质：实木	套	1			
1.4.4	4	水法规宣传牌、巡视检查、责任人牌、水库概况牌		块	4			
1.4.4.1	500103040067	公示牌	1. 名称：公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米，宽 1 米钢板	块	4			
1.4.4.2	500101029103	土方开挖	1. 名称：土方开挖	m3	14.86			
1.4.4.3	500101030104	土方回填	1. 名称：土方回填 2. 密度要求：满足设计和规范要求	m3	13.2			
1.4.4.4	500104011070	素砼（C30）	1. 部位及类型：砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	1.6			
1.4.4.5	500103041071	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	12.8			
1.4.4.6	500103042072	制度类标识标牌	1. 名称：制度类标识标牌 2. 尺寸：0.8m*0.6m 3. 材质：亚克力板	块	5			
1.4.4.7	500103043073	监测设施名牌	1. 名称：监测设施名牌 2. 尺寸：0.4m*0.2m 3. 材质：钢板	块	5			
1.4.4.8	500103044074	巡查工作线路指引	1. 名称：巡查工作线路指引 2. 地面喷漆	项	1			
1.4.5	5	警示类标识标牌		块	4			
1.4.5.1	500103033055	警示牌	1. 名称：警示牌 2. 尺寸：0.7*0.5 3. 材质：钢结构	块	4			
1.4.5.2	500101019076	土方开挖	1. 名称：土方开挖	m3	4.61			
1.4.5.3	500101020077	土方回填	1. 名称：土方回填 2. 密度要求：满足设计和规范要求	m3	3.41			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.4.5.4	500104012078	素砼（C30）	1. 部位及类型：砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	1.2			
1.4.5.5	500103046079	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	6.8			
1.4.5.6	500103047080	汛限水位标线	1. 注明水位高程和对应的库容。 2. 采用钢板1m*2m喷漆，安装牢固防冲刷，数字清晰，标准统一规范	块	3			
1.5	(五)	万昌水库						
1.5.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			
1.5.1.1	500103048081	公示牌	1. 名称：公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米，宽 1 米钢板	块	2			
1.5.1.2	500101029103	土方开挖	1. 名称：土方开挖	m3	7.43			
1.5.1.3	500101030104	土方回填	1. 名称：土方回填 2. 密度要求：满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.5.1.4	500104013084	素砼（C30）	1. 部位及类型：砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求：商品砼	m3	0.8			
1.5.1.5	500103049085	模板	1. 名称：混凝土模板	m2	6.4			
1.5.1.6	500103050086	闸室管理房	1. 闸室管理房 2. 砖混结构2.84m*3.74m 3. 所含项目：基础梁C25；圈梁C25；构造柱C25；钢屋架；型材屋面；实心砖墙；墙面一般抹灰，贴玻纤网格布；钢制防盗门安装；塑钢成品窗安装 推拉窗；瓷砖窗台饰面；水泥砂浆楼地面30厚；20厚墙面一般抹灰 1:2.5；乳胶漆 室内墙面 二遍；T形铝合金天棚龙骨；矿棉板天棚面层；墙面黄色涂料；5厚一布两浆抗裂砂浆耐碱网格布；80厚EPS保温板	m2	10.62			
1.6	(六)	白庙子水库						
1.6.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.6.1.1	500103051087	公示牌	1.名称:公示牌 2.采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3.面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	2			
1.6.1.2	500101029103	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	7.43			
1.6.1.3	500101030104	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求: 满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.6.1.4	500104014090	素砼 (C30)	1.部位及类型: 砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比: C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求: 商品砼	m3	0.8			
1.6.1.5	500103052091	模板	1.名称:混凝土模板	m2	6.4			
1.7	(七)	李屯水库						
1.7.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			
1.7.1.1	500103053092	公示牌	1.名称:公示牌 2.采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3.面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	2			
1.7.1.2	500101029103	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	7.43			
1.7.1.3	500101030104	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求: 满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.7.1.4	500104015095	素砼 (C30)	1.部位及类型: 砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比: C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求: 商品砼	m3	0.8			
1.7.1.5	500103054096	模板	1.名称:混凝土模板	m2	6.4			
1.8	(八)	柳树水库						
1.8.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			
1.8.1.1	500103055097	公示牌	1.名称:公示牌 2.采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3.面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	2			
1.8.1.2	500101029103	土方开挖	1.名称:土方开挖	m3	7.43			
1.8.1.3	500101030104	土方回填	1.名称:土方回填 2.密度要求: 满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.8.1.4	500104016100	素砼 (C30)	1.部位及类型: 砼基座 2.设计龄期、强度等级及配合比: C30 3.抗渗、抗冻、抗磨等要求 4.级配、拌制要求: 商品砼	m3	0.8			
1.8.1.5	500103056101	模板	1.名称:混凝土模板	m2	6.4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.9	(九)	前鸭河水库						
1.9.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			
1.9.1.1	500103057102	公示牌	1. 名称:公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	2			
1.9.1.2	500101029103	土方开挖	1. 名称:土方开挖	m3	7.43			
1.9.1.3	500101030104	土方回填	1. 名称:土方回填 2. 密度要求: 满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.9.1.4	500104017105	素砼 (C30)	1. 部位及类型: 砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求: 商品砼	m3	0.8			
1.9.1.5	500103058106	模板	1. 名称:混凝土模板	m2	6.4			
1.10	(十)	瓦盆窑水库						
1.10.1	1	责任人牌、水库概况牌		块	2			
1.10.1.1	500103059107	公示牌	1. 名称:公示牌 2. 采用直径为 76 毫米、厚 2 毫米的不锈钢钢管 3. 面板尺寸长 1.5米, 宽 1 米钢板	块	2			
1.10.1.2	500101031108	土方开挖	1. 名称:土方开挖	m3	7.43			
1.10.1.3	500101032109	土方回填	1. 名称:土方回填 2. 密度要求: 满足设计和规范要求	m3	6.6			
1.10.1.4	500104018110	素砼 (C30)	1. 部位及类型: 砼基座 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求 4. 级配、拌制要求: 商品砼	m3	0.8			
1.10.1.5	500103060111	模板	1. 名称:混凝土模板	m2	6.4			
1.11	(十一)	迎风水库						

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编号	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价	合价	备注
1.11.1	500103061112	闸室管理房	1. 闸室管理房 2. 砖混结构2.84m*3.74m 3. 所含项目：基础梁C25；圈梁C25；构造柱C25；钢屋架；型材屋面；实心砖墙；墙面一般抹灰，贴玻纤网格布；钢制防盗门安装；塑钢成品窗安装 推拉窗；瓷砖窗台饰面；水泥砂浆楼地面30厚；20厚墙面一般抹灰1:2.5；乳胶漆 室内墙面 二遍；T形铝合金天棚龙骨；矿棉板天棚面层；墙面黄色涂料；5厚一布两浆抗裂砂浆耐碱网格布；80厚EPS保温板	m2	10.62			
2	二	第二部分 安装工程						
2.1	(一)	集装箱管理房(4处)						
2.1.1	1	集装箱管理房安装						
2.1.1.1	500201017001	双管荧光灯安装	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x36W 3. 安装形式:吸顶式	套	8			
2.1.1.2	500201017002	安全型单相五孔插座安装	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:明装	套	12			
2.1.1.3	500201017003	空调插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:明装	项	4			
2.1.1.4	500201017005	照明配电箱安装	照明配电箱 AL1-1 2. 安装方式:明装 H=1.5m	项	4			
2.1.1.5	500201017004	单联单控开关安装	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	项	4			
2.1.1.6	500201018001	电缆安装及敷设	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	26.4			
2.1.1.7	500201018002	电缆安装及敷设	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	49.2			
2.1.1.8	500201018003	电缆安装及敷设	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	196.8			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉林市昌邑区2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	集装箱房 材质 SGH340 镀锌冷轧型钢主梁框架，75mm 厚“S”型口彩钢岩棉夹心板墙面，钢制防火防盗一体门一樘，精品塑钢窗，屋面板为白灰色 0.6mm 厚镀铝锌彩钢板，内设100mm 厚玻璃丝棉毡单面带铝箔，规格：3950mmX6000mm(长X宽) 3.装饰面为1.6mm厚一体橡塑地板	m2	96		1000	96000					
2	单人床 规格：1.2*2.0m 材质：实木	个	4		1350	5400					
3	档案柜 1.8*0.85*0.39m	个	4		600	2400					
4	办公桌椅 实木	套	4		2000	8000					
5	公示牌 采用直径为 76 毫米、厚，毫米的不锈钢钢管，面板尺寸长 1.5米，宽 1 米钢板	个	28		2100	58800					
6	监测设施名牌 0.4m*0.2m，材质：钢板	个	20		500	10000					
7	制度类标识标牌 0.8m*0.6m，材质：亚克力板	个	20		900	18000					
8	巡查工作线路指引 地面喷漆	项	4		180	720					
9	警示牌，尺寸：0.7*0.5，材质：钢结构	个	16		200	3200					
10	汛限水位标线 1.注明水位高程和对应的库容。 2.采用钢板1m*2m喷漆，安装牢固防冲刷，数字清晰，标准统一规范	块	12		180	2160					
11	照明配电箱 AL1-1	台	6		600	3600					
12	1. 闸室管理房 2. 砖混结构2.84m*3.74m 3. 所含项目：基础梁C25；圈梁C25；构造柱C25；钢屋架；型材屋面；实心砖墙；墙面一般抹灰，贴玻纤网格布；钢制防盗门安装；塑钢成品窗安装 推拉窗；瓷砖窗台饰面；水泥砂浆楼地面30厚；20厚墙面一般抹灰1:2.5；乳胶漆室内墙面 二遍；T形铝合金天棚龙骨；矿棉板天棚面层；墙面黄色涂料；5厚一布两浆抗裂砂浆耐碱网格布；80厚EPS保温板B1；	m2	21.24		2355	50020					
合计						258300.20					

